

Fasi del montaggio



- 1) si piantano i picchetti a livello (meglio piantarli prima di fare lo scavo). Un picchetto ogni 50 cm
- 2) si fissano con le viti le lastre dalla parte interna (verso lo scavo)
- 3) le lastre si fissano 4 cm circa più in alto del picchetto
- 4) si stende il telo e si rivolta sulla lastra
- 5) si ricopre di terra l'esterno